

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki, gmina Gózd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytowanie			
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 968/10000	ha ha	0,10	0,10
				RAZEM	0,10
2	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
3	KNR 2-31 d.10101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
4	KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
5	KNR 4-01 d.10108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 387,2	m ³ m ³	387,20	387,20
				RAZEM	387,20
6	KNR 4-01 d.10108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 387,2	m ³ m ³	387,20	387,20
				RAZEM	387,20
2		Płyta boiska			
7	KNR 2-31 d.20105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
8	KNR 2-31 d.20105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
9	KNR 2-23 d.20110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
10	KNR 2-23 d.20110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = 5 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
11	KNR 2-23 d.20110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
12	d.2 wycena indywidualna	Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 20 mm z wypełnieniem z piasku kwarcowego 968	m ² m ²	968,00	968,00
				RAZEM	968,00
3		Wyposażenie boiska			
13	KNR 2-23 d.30308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ 1,08	m ³ m ³	1,08	1,08
				RAZEM	1,08
14	KNR 2-23 d.30308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m ³ 1,73	m ³ m ³	1,73	1,73
				RAZEM	1,73
15	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - komplet do koszykówki (stojak do koszykówki na boisko o wysięgu 120 cm ocynkowany, tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych 105x180 cm, obręcz profesjonalna z siatką metalową 4	szt szt	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
16	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - komplet do siatkówki (słupki stalowe z naciągami śrubowymi i regulacją wys. - szt.2, tuleje do słupków stalowych, siatka do siatkówki z antenkami turniejowa) 1	kpl kpl	1,00	1,00
				RAZEM	1,00

17	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw do piłki nożnej/ręcznej - (2 bramki do piłki nożnej/ręcznej [3,0x2,0], profil aluminiowy 80x80 mm, głębokość bramek [górną/dół - 1000/1200 mm, łuki składane, mocowanie 4 punktach do podłoża, siatki do bramek z mocowaniami)	kpl			
		1	kpl		1,00	
				RAZEM		1,00
18	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - piłkochwyty (wysokość h=6m długość=24m, słupy ocynkowane powlekane o rozstawie co 3m, wzmacnianne od dołu słupkami wys. 3m, siatka polietylenowa oczka 40 mm)	kpl			
		1	kpl		1,00	
				RAZEM		1,00
4		Ława i obrzeża				
19	KNR 2-31 d.40402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³			
		5,02	m ³		5,02	
				RAZEM		5,02
20	KNR 2-31 d.40407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m			
		194,50	m		194,50	
				RAZEM		194,50
5		Parking				
21	KNR 2-31 d.50103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²			
		456	m ²		456,00	
				RAZEM		456,00
22	KNR 6 d.50403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
		130	m		130,00	
				RAZEM		130,00
23	KNR 2-31 d.50114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²			
		456	m ²		456,00	
				RAZEM		456,00
24	KNR 2-31 d.50114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²			
		456	m ²		456,00	
				RAZEM		456,00
25	KNR 2-31 d.50511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²			
		456	m ²		456,00	
				RAZEM		456,00
6		Ogrodzenie				
26	KNR 2-01 d.60307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³			
		6,91	m ³		6,91	
				RAZEM		6,91
27	KNR 2-02 d.60203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³	m ³			
		6,91	m ³		6,91	
				RAZEM		6,91
28	KNR 2-23 d.60401-03	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m			
		144	m		144,00	
				RAZEM		144,00
29	KNR 2-23 d.60401-04	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m			
		144	m		144,00	
				RAZEM		144,00
30	KNR 2-23 d.60404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.			
		1	szt.		1,00	
				RAZEM		1,00
31	KNR 2-23 d.60404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.			
		1	szt.		1,00	
				RAZEM		1,00
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						