

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kolonia Kłonówek,
gmina Gózd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-05I d.10409-01 + KNR 4-05I 0409-02	Demontaż studni z kręgów betonowych o głęb. 5 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 kalk. własna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia (zdewastowane, niekompletne) + wywóz na wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-01 d.10111-02 analogia	Ścięcie i wykarczowanie drzew, wycięcie krzewów - z wywiezieniem	m ²		
		2263	m ²	2 263,00	
				RAZEM	2 263,00
4	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (na całym terenie)	m ²		
		2263	m ²	2 263,00	
				RAZEM	2 263,00
5	KNR 2-01 d.10211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m ³		
		2263*0,15	m ³	339,45	
				RAZEM	339,45
6	KNR 2-01 d.10121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwe- lacja terenu	ha		
		2263/10000	ha	0,23	
				RAZEM	0,23
2		Korytowanie			
7	KNR 2-31 d.20101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod kort tenisowy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
8	KNR 2-31 d.20101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod boisko do piłki plażowej w grun- cie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
		458	m ²	458,00	
				RAZEM	458,00
9	KNR 2-31 d.20101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod parking w gruncie kat. I-IV głę- bokości 25 cm	m ²		
		185	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
10	KNR 2-01 d.20211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m ³		
		595*0,2+458*0,25+185*0,25	m ³	279,75	
				RAZEM	279,75
3		Kort tenisowy			
11	KNR 2-31 d.30103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
12	KNR 6 d.30403-03	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		104	m	104,00	
				RAZEM	104,00
13	KNR 2-31 d.30105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
14	KNR 2-23 d.30110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
15	KNR 2-23 d.30110-03 0110-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 8 cm	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00

16	KNR 2-31 d.30115-03 + KNR 2-31 0115-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszącymi z kruszywa łamanego drobnego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
17	d.30115-03 wycena indywidualna	Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej (dla kortów tenisowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
4		Boisko do piłki plażowej			
18	KNR 2-31 d.40103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
19	KNR AT-04 d.40101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
		468	m ²	468,00	
				RAZEM	468,00
20	KNR 6 d.40403-03	Krawężniki elastyczne z granulatu SBR z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		88	m	88,00	
				RAZEM	88,00
21	KNR 2-31 d.40104-01 0104-02	Ułożenie warstwy piasku (granulacja 0,5-2,0mm) o grubości 40 cm	m ²		
		468	m ²	468,00	
				RAZEM	468,00
5		Parking			
22	KNR 2-31 d.50103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		595	m ²	595,00	
				RAZEM	595,00
23	KNR 6 d.50403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		78	m	78,00	
				RAZEM	78,00
24	KNR 2-31 d.50114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		185	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
25	KNR 2-31 d.50114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		185	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
26	KNR 2-31 d.50511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		185	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
6		Chodniki			
27	KNR 2-31 d.60103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		338	m ²	338,00	
				RAZEM	338,00
28	KNR 2-31 d.60407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		142	m	142,00	
				RAZEM	142,00
29	KNR 2-31 d.60105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		338	m ²	338,00	
				RAZEM	338,00
30	KNR 2-31 d.60511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		338	m ²	338,00	
				RAZEM	338,00
7		Wyposażenie			
31	d.70115-03 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - trybuna 2-rzędowa (24 miejsca) długość 6 m, szerokość 1,3 m, siedziska typowe wys. 25 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
32	d.70115-03 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - komplet do siatkówki plażowej (tuleje mocujące, słupki aluminiowe, osłony zabezpieczające, siatka)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

33 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - komplet do tenisa (tuleje mocujące, słupki aluminiowe, osłony, siatka)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Ogrodzenie terenu			
34 d.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ogrodzenia panelowe wys. 2,0m + wykonanie niezbędnych robót ziemnych i betonowych	m		
		227	m	227,00	
				RAZEM	227,00
35 d.80402-02	KNR 2-23	Brama systemowa panelowa o wys. 2,0 m i szer. 4,0 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.80404-04	KNR 2-23	Furtka stalowa systemowa panelowa o szer. 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Zieleń			
37 d.90218-02	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		45,1	m ³	45,10	
				RAZEM	45,10
38 d.90401-01	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II	m ²		
		451	m ²	451,00	
				RAZEM	451,00
39 d.90331-04	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		150	szt.	150,00	
				RAZEM	150,00
RAZEM NETTO					
VAT 23%					
RAZEM BRUTTO					