

ZAŁĄCZNIK NR 2 c) do specyfikacji z dnia 12.03.2013 r.

remont drogi gminnej w miejscowości Grzmucin odcinek o długości 487,00 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze 45100000-8</b>					
1 d.1	D.04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni $50*4.0+406*3.5+19.0=1640$	m2		
		1640.0	m2	1640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1640.000</b>
2 d.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 75.0*3.6	m2		
		270.0	m2	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
<b>2 Podbudowa 45233123-7</b>					
3 d.2	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 18.0 cm	m2		
		270.0	m2	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
4 d.2	D.05.02.01a	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych kruszywem kamiennym 0/31.5 lub destruktem z obcięciem krawędzi na głębokość do 15.0 cm	m2		
		220.0	m2	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>3 Nawierzchnia 45233123-7</b>					
5 d.3	05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją i grysami bazaltowymi o wym.2-5 mm i 5-8 mm $1640+75*3.5=1903.0$	m2		
		1903.0	m2	1903.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1903.000</b>