

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilanie przepompowni przydomowych (64kpl.)			
1	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - zabezpieczenie zalicznikowe w obudowie przystosowanej do plombowania 64	szt. szt.	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
2	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 369	m ³ m ³	 369,000	 369,000
				RAZEM	369,000
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku 2x10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 1152	m m	 1152,000	 1152,000
				RAZEM	1152,000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (AROT) 160	m m	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
5	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo3x4, 1kV 1088	m m	 1088,000	 1088,000
				RAZEM	1088,000
6	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo3x4, 1kV 192	m m	 192,000	 192,000
				RAZEM	192,000
7	KNNR 5 d.1 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKYżo3x4, 1kV 320	m m	 320,000	 320,000
				RAZEM	320,000
8	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 276	m ³ m ³	 276,000	 276,000
				RAZEM	276,000
9	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 276	m ³ m ³	 276,000	 276,000
				RAZEM	276,000
10	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka zasilajaco-sterownicza przepompowni wraz z kompletem elementów wyposażenia i montażowymi wchodzi w skład dostawy pompowni 64	szt. szt.	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
11	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 128	szt. szt.	 128,000	 128,000
				RAZEM	128,000
12	KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy 64	odc. odc.	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
13	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 64	prób. prób.	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
14	KNNR 5 d.1 0710-01 (analogia - wycena szacunkowa)	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem - ułożenie kabli zasilających pompy na odcinku: skrzynka zasilajaco-sterownicza - obudowa przepompowni (określono tylko koszt montażu, koszt kabli zawarty w cenie zestawu pomp). 64	odc. odc.	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000