

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze 45100000-8				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. km 0+002.5 - km 0+788	km		
		0.786	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Nawierzchnia 45233123-7				
2 d.2	04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem średnio 8,0 cm	m3	371.410	
				RAZEM	371.410
3 d.2	D.05.03.05 b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, 400 *4.1+615,9+3,6+289.25	m2		
			m2	4146.49	
				RAZEM	4146.49