

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	I Roboty przygotowawcze 45100000-8					
1 d.1	D-01.01.01 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) km 0+000 - km 1+196	km	1.196		
2	II Roboty ziemne 4511200-0					
2 d.2	D-03.02.01 KNNR 1 0407-0103	Formowanie i zagęszczanie nasypów (wg tabeli robót ziemnych)	m3	217.77		
3 d.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 1196*4.2 +10=5033.2	m2	5033.2		
3	III Podbudowa 45233120-6					
4 d.3	D-04.04.02 KNNR 6 0113-02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	5033.2		
5 d.3	D.04.03.01 KNNR 6 1005-06	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1196* 4.1+10 =4903.6 +10 =4913.6	m2	4913.6		
4	IV Nawierzchnia 45233220-7					
6 d.4	D-05.03.05 KNNR 6 0108-0201	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4913.60		
5	V Roboty naprawczo konstrukcyjne					
7 d.5	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu 7 x 2 =14	m	14.00		
8 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej , z wymianą włazów i pierścieniami odciążającymi	kpl	21.0		
9 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zasuw i studzienek wodociągowych	kpl	16.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						