

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Grzmicin, Lipiny, Czarny lasek Gmina Gózd					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III 583.920	m ³ m ³	583.920	
				RAZEM	583.920
2	KNNR 1 d.1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - pod zbiorniki oczyszczalni 642.500	m ³ m ³	642.500	
				RAZEM	642.500
3	KNNR 1 d.1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - pod przepompownię 770.640	m ³ m ³	770.640	
				RAZEM	770.640
4	KNNR 1 d.1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - pod studnie betonowe 269.280	m ³ m ³	269.280	
				RAZEM	269.280
5	KNNR 1 d.1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III -pod studnie rewizyjne 153.230	m ³ m ³	153.230	
				RAZEM	153.230
6	KNNR 1 d.1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - pod studnie chłonne 720.000	m ³ m ³	720.000	
				RAZEM	720.000
7	KNR 2-01 d.1 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 183.960	m ³ m ³	183.960	
				RAZEM	183.960
8	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 157.320	m ³ m ³	157.320	
				RAZEM	157.320
9	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 157.320	m ³ m ³	157.320	
				RAZEM	157.320
10	KNNR 1 d.1 0311-06	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spycharkami lub zgarniarkami 119.680	m ³ m ³	119.680	
				RAZEM	119.680
2		PODŁOŻA POD KANAŁY			
11	KNNR 4 d.2 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 168.320	m ³ m ³	168.320	
				RAZEM	168.320
12	KNNR 4 d.2 1411-05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm 168.220	m ³ m ³	168.220	
				RAZEM	168.220
13	KNNR 4 d.2 1411-05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm 168.220	m ³ m ³	168.220	
				RAZEM	168.220
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
14	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, o połączeniach wciskowych 2849.454	m m	2849.454	
				RAZEM	2849.454
15	KNNR 4 d.3 0109-03	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, 643.630	m m	643.630	
				RAZEM	643.630
16	KALKULA- d.3 CJA INDWI- DALNA	Dostawa kompletnej oczyszczalni ścieków RLM 6 102.000	szt szt	102.000	
				RAZEM	102.000
17	KALKULA- d.3 CJA INDWI- DUALNA	Dostawa kompletnej oczyszczalni ścieków RLM 10 18.000	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000