

ZAŁĄCZNIK NR 2B do specyfikacji z dnia 16.03.2020 r.

Przedmiar oświetlenie drogowe Podgóra.PRD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż oświetlenia drogowego na terenie gminy Gózd					
1	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - słup ŻN 10	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - słup wirowany 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35	km.prz ew.		
		0.070	km.prz ew.	0.070	
				RAZEM	0.070
6	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt końcowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zacisk izolowany	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR-W 9 d.1 1109-01	Podłączenie przewodów do lampy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna d.1	Przebudowa istniejącej skrzynki oświetleniowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna d.1	Projekt oświetlenia drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000