

**ZAŁĄCZNIK NR 2C do specyfikacji z dnia 16.03.2020 r.**

Przedmiar oświetlenie drogowe OSP Gózd.PRD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Montaż oświetlenia drogowego na terenie gminy Gózd</b>					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 22.4	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-02		m <sup>3</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 70	m		
d.1	0706-01		m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 22.4	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-02		m <sup>3</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
4	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie 70	m		
d.1	0707-03		m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup aluminiowy 6 m 3	szt.		
d.1	1001-03		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych na słupie 3	szt.		
d.1	1002-02		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 3	szt.		
d.1	1004-02		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 20	szt.żył		
d.1	1203-05		szt.żył	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNNR-W 9	Podłączenie przewodów do lampy 3	szt.		
d.1	1109-01		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar		
d.1	1301-02		pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	kalk. własna	Przebudowa istniejącej skrzynki oświetleniowej 1	szt		
d.1			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	Projekt oświetlenia drogowego 1	szt		
d.1			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>