

**ZAŁĄCZNIK NR 2E do specyfikacji z dnia 16.03.2020 r.**

Przedmiar oświetlenie drogowe Małęczyn ul. Działkowa BRZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż oświetlenia drogowego na terenie gminy Gózd			
1	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - słup ŻN 10	słup		
		3	słup	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - słup wirowany 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35	km.prz ew. km.prz ew.		
		0.180		0.180	
				RAZEM	0.180
6	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt końcowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zacisk izolowany	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		8	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR-W 9 d.1 1109-01	Podłączenie przewodów do lampy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk. własna d.1	Przebudowa istniejącej skrzynki oświetleniowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna d.1	Projekt oświetlenia drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000