

ZAŁĄCZNIK NR 2B do specyfikacji z dnia 11.07.2012r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w miejscowości Wojstawice, gmina Gózd

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 425	m2	425.000		
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. krotność x 2 = 5x2=10 cm głębokość 850	m2	850.000		
3	KNR 2-01 0206-04	Załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania wykonane koparkami z transportem urobku samochodem samowładowczym do 5 km 127.5	m3	127.500		
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełń. Za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV 127.5	m3	127.500		
5	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach – grub. warstwy po zag. 10 cm 425	m2	425.000		
6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm 425	m2	425.000		
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 425	m2	425.000		
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 97	m	97.000		
9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1.0 km 200.7	m3	200.700		
10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 2007	m2	2007.00 0		
11	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5.m 35	szt.	35.000		

12	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5.m 30	szt.	30.000		
13	KNR 2-21 0218-03	Rozścielanie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 100.35	m3	100.35		
14	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych – obudowa drewniana siedzeniowa 4	szt.	4.000		
15	KNR 2-21 0607-02	Kosze 4	szt.	4.000		
16	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr.. 60 cm – dług. Rurociągu 7 m 1	przep.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł