

Decyzja
Wójta Gminy Gózd
z dnia 17 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.), po rozpatrzeniu wniosku **KOMA Zakład Projektowania Inwestycji s. c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111 działającego na podstawie Upoważnienia – Pełnomocnictwa do Umowy Nr RU 66/2011 z dnia 12.10.2011r. wydanego przez inwestora – Gminę Gózd reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Jabłońskiego** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **”Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd”** po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu

**ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
opisanego wyżej przedsięwzięcia:**

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd jest elementem realizacji planowanego zadania dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gózd pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości: Drożanki, Podgóra , Lipiny – II etap.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego w systemie ciśnieniowym i odprowadzenie ścieków tym systemem do gminnej oczyszczalni ścieków w Goździe w celu właściwego ich zagospodarowania.

Planowane przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków:

- sieć kanalizacji ciśnieniowej dn 80-110 mm o długości ok. 3800 m. (zagłębienie ok. 1,8 m)

- 1 przepompownia sieciowa,

- ok. 110 przyłączy z przepompownią przydomową o długości ok. 900 mb dn 63 mm.

Integralną częścią sieci kanalizacji sanitarnej jest przepompownia ścieków sanitarnych oraz przepompownie przydomowe tworzące razem z przewodami kanalizacyjnymi system kanalizacji ciśnieniowej.

Sieciowa przepompownia ścieków usytuowana będzie na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 113/3 , w miejscowości Drożanki, obręb Drożanki

Działki na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie i będące w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia będą następujące:

572, 572/1, 571/3, 571/2, 589, 588/2, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581/2, 581/1, 580, 579, 578, 577, 576, 724, 575, 707, 706, 698, 702, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 735, 350, 349, 348/3, 348/2, 348/1, 347, 346, 345, 344, 343, 342/2, 342/1, 341, 340, 339/2, 339/1, 323, 322, 320, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300,,

692, 692/1, 692/2, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682/2, 682/3, 681, 680, 679, 678, 725, 677, 676/1, 676/3, 676/2, 675/1, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666/2, 666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 619, 618, 617, 616/2, 616/1, 615, 614, 613/4, 613/3, 613/1, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603/1, 603/2, 602, 601, 600, 599/1, 599/2, 598, 597, 596, 595/2, 595/1, 594, 593, 592, 590, 591,

113/3, 112/3, 112/6, 112/1, 112/5, 112/4, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 722, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96,95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44,

256, 232, 231, 230, 229, 226, 225/2, 225/1, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 723, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 210, 209, 750/1, 207/1, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 181, 180/2, 180/1, 179/2, 179/1, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 113/2, 113/1, 694, 255, 257, 258.

Obręb Gózd: 1208, 1209, 1210, 1379, 1378, 1382, 1374/3, 1374/2.

Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- b) Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

c) Wykorzystanie zasobów naturalnych:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby technologiczne wymagane jest jedynie dla prawidłowej pracy przepompowni ścieków. Dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej konieczne będzie zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych w ilości 3 kW oraz przepompowni lokalnych w ilości 2,4 kW każda. Wszystkie użyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie sieci zostaną wykonane z materiałów nietoksycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odpornych na korozję.

d) Emisja i występowanie innych uciążliwości:

Etap budowy związany będzie z emisją hałasu, emisją substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadów. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu fazy budowy. Budowa i przebudowa będą prowadzone etapowo, w związku z tym uciążliwości będą krótkotrwałe i będą się przesuwać wraz z frontem robót.

Po zakończeniu budowy powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Odpady powstające podczas etapu budowy składowane będą selektywnie z oddzieleniem odpadów niebezpiecznych w wydzielonym miejscu, w kontenerach oraz okresowo odbierane będą przez uprawnioną firmę w celu utylizacji.

Ziemia z wykopów oraz urobek z renowacji rowu składowane będą w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Nadwyżki ziemi oraz urobek zostaną wywiezione przez uprawnioną firmę w miejsce do tego celu przeznaczone.

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych zapewni szczelność sieci i wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało osuszania wykopów. Wody zbierające się na dnie wykopu zostaną odpompowane i odprowadzone poprzez osadnik do najbliższego cieku.

Zostaną zastosowane wszelkie środki zaradcze przeciwdziałające zanieczyszczeniu gleb i wód substancjami niebezpiecznymi.

Przepompownie ścieków sanitarnych zaprojektowane zostały jako hermetyczne i szczelne obiekty. Z uwagi na fakt, że pompy będą pracowały zanurzone w ściekach nie przewiduje się uciążliwości akustycznych wynikających z pracy pompy ani emisji odorów ani aerozoli.

e) Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych.
- b) Obszary wybrzeży:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
- c) Obszary górskie lub leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.
- d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
W rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
- e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, z poz. 1220 z późn. zm.)
Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości około 0,2 km od przedsięwzięcia – obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Kozienicka PLB 140013” i otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego Imienia Profesora Ryszarda Zaręby oraz w odległości około 3,0 km obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Puszcza Kozienicka PLH 140035” i Kozienicki Park Krajobrazowy Imienia Profesora Ryszarda Zaręby.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd, poza formami ochrony przyrody. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i prowadzone będzie w ciągu dróg gminnych dojazdowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, grunty orne, pola uprawne oraz nieużytki rolne.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowałą wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013, Puszcza Kozienicka PLH 140035.
- f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Nie wynika aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
- h) Gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Gózd wynosi ok. 102 os./km²
- i) Obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
- j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia:

- a) Zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.
- b) Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
- c) Wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej i organizacja systemu zagospodarowania ścieków bytowych na terenie miejscowości Drożanki wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego.
- d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:
Oddziaływania związane z planowaną inwestycją występować będą na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.
- e) Czas trwania, częstotliwość o odwracalność oddziaływania:
Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji nie będą występować oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111 działający na podstawie Upoważnienia – Pełnomocnictwa do Umowy Nr RU 66/2011 z dnia 12.10.2011r. wydanego przez inwestora Gminę Gózd – reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Jabłońskiego zwrócił się z wnioskiem z dnia 12.12.2011r. (data wpływu 15.12.2011r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd”.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.).

Dnia 19.12.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy dnia 19.12.2011r. pismem znak RGG-6220.4.2011 wystąpił do organów opiniujących: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu o opinię.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS.712-95/11 z dnia 28.12.2011r. (data wpływu 03.01.2012r.) stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 02.01.2012r. (data wpływu 05.01.2012r.) znak WOOŚ-II.4240.1763.2011.MB wyraził opinię, że dla w/w inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na .: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd**”.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana wzdłuż pasów drogowych a przyłącza na działkach osób prywatnych.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur atestowanych materiałów o średnicy 80 – 110 mm (sieć) i 63 mm (przyłącza). Sieciowa przepompownia ścieków wykonana zostanie w postaci cylindrycznego i szczelnego zbiornika podziemnego z betonu lub polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1,5m, wyposażona w dwie pompy zatapialne, działające naprzemiennie. Projektowane indywidualne przepompownie dla każdego zabudowania wykonane będą jako zbiorniki z PE o średnicy wewnętrznej 1000 mm i wysokości 2250 mm, Wewnątrz zbiornika zamontowana będzie instalacja tłoczna z armaturą odcinającą i zwrotną, pompą zatapialną, prowadnicami oraz żeliwną stopą sprzęgającą przytwierdzoną do dna pompowni. Przepompownie będą wyposażone w wyłączniki sterujące pracą pompy oraz w zespół zasilający – sterowniczy.

Przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na tym terenie.. Inwestycja pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników na ścieki, a tym samym spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód i gruntu. Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza traci ważność po upływie 4 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w **terminie 14 dni** od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Gózd
/-/ Adam Jabłoński

Otrzymują:

1. KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 p.111
2. Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Goździe, ul. Radomska 7
3. Tablica ogłoszeń
4. Strona internetowa www.bip.gozd.pl
5. W miejscu inwestycji (tablica ogłoszeń)
Sołtys wsi Drożanki – Pan Waldemar Szymczak
Sołtys wsi Gózd – Pan Krzysztof Bujak

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.2 - Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 , poz. 1635

**Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
RGG -6220.4.2011.2012 z dn. 17.01.2012r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd"

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd jest elementem realizacji planowanego zadania dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gózd jest elementem realizacji planowanego zadania dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gózd pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości : Drożanki, Podgóra, Lipiny – II etap.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego w systemie ciśnieniowym i odprowadzanie ścieków tym systemem do gminnej oczyszczalni ścieków Goździe w celu właściwego ich zagospodarowania. Działania te mają na celu wyeliminowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Drożanki. Planowane przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie gminy Gózd.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków przydomowych wg poniższego zakresu:

- sieć kanalizacji ciśnieniowej dn 80-110 mm o długości ok. 3800m. (zagłębienie ok. 1,8m).
- 1 przepompownia sieciowa
- ok. 110 przyłączy z przepompownią przydomową o długości ok. 900 mb dn 63mm.

Integralną częścią sieci kanalizacji sanitarnej jest przepompownia ścieków sanitarnych oraz przepompownie przydomowe tworzące razem z przewodami kanalizacyjnymi system kanalizacji ciśnieniowej.

Ścieki z terenu inwestycji projektowanymi przyłączami, siecią kanalizacyjną docelowo kierowane będą w kierunku projektowanej oczyszczalni ścieków w Goździe.

Układanie rur kanalizacyjnych wykonanych z materiału zapewniającego szczelność, spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów branżowych odbywać się będzie przede wszystkim metodą tradycyjną z wykorzystaniem wykopów liniowych, wąsko przestrzennych lub bezwykopowo w zależności od uwarunkowań lokalnych.

Przejścia w poprzek ciągów drogi krajowej oraz w innych miejscach ewentualnych kolizji z ciągami komunikacyjnymi przewiduje się wykonać bezwykopowo metodą przewiertu. Rurociągi oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca wykonane będą z atestowanych materiałów w sposób szczelny.

Sieciowa przepompownia ścieków wykonana zostanie w postaci cylindrycznego i szczelnego zbiornika podziemnego z betonu lub polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1,5m wyposażona w dwie pompy zatapialne (jedna rezerwowa), działające naprzemiennie o wydajności Q-ok. 4 l/s, i mocy 3,0 kW.

Projektowane indywidualnie przepompownie dla każdego zabudowania, wyposażone będą w zatapialną pompę z rozdrabniaczem będącą elementem systemu kanalizacji ciśnieniowej o mocy 2,4 kW i wydajności 2,2 l/s.

Przepompownie wyposażone będą w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz zespół zasilający – sterowniczy, zasilane będą zaliczkowo z instalacji elektrycznej wewnętrznej właściciela działki.

Po zakończeniu prac budowlanych inwestycja ta nie będzie stanowić źródła hałasu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie jest rozpoczęciem procesu kanalizowania całej Gminy, co przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych tej okolicy.