-WNĘKI OKIENNE W KOLORZE TYNKU, KTÓRY PRZEWAŻA W DANEJ CZĘŚCI ELEWACJI.
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!
-PRZEWIDZIANO OCIEPLENIE BUDYNKU 15CM

W PRZYPADKU OKIEN NIEOSADZONYCH IDEALNIE JEDNO POD DRUGIM W LINIACH PIONOWYCH - LINIE GRANIC KOLORYSTYCZNYCH PROWADZIĆ DO KRAWĘDZI OKNA POWYŻEJ/PONIŻEJ BEZ WZGLĘDU NA USTYUOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA EFEKTU JAK W WIZUALIZACJACH

ODNOWIĆ SKRZYNKĘ, JEŚLI MOŻLIWE KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU ELEWACJI (JASNY SZARY)

PŁYTĘ ŻELBETOWĄ KOŃCZYMY NA PRZEDŁUŻENIU LINII DRZWI WEJŚCIOWYCH (MINUS STYROPIAN)

POD ZADASZENIEM 4 CZERWONE TABLICE INFORMACYJNE, PATRZ WIZUALIZACJE

PŁYTA ŻELBET, RZUT PONIŻEJ

ŚCIANY ZADASZENIA ZACZYNAMY OD GRANICY Z KOSTKĄ BRUKOWĄ (MINUS STYROPIAN)

1.10

BLOCZKI BETONOWE B20 NA PŁASKO (3 RZĘDY) NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ

ŁAWY ŻELBETOWE POD NOWE ŚCIANY MUROWANE PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU OK 100CM

ŁAWA ŻELBET, 40X40 CM, JARZEMKA 30X30CM CO 25CM

BETON CHUDY B10

UWAGA! WYMIAR "165" ZALEŻNY OD GRUBOŚCI OCIEPLENIA BUDYNKU (PRZYJĘTO GR. 15CM)

OŚWIETLENIE ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - PODTYNKOWE PROFILE NA TAŚMY LED 2X3,5M, CHOWANE W STYROPIANIE OD SPODU PŁYTY ŻELBETOWEJ (CZERWONE LINIE PRZERYWANE)

RURA SPUSTOWA PROFIL KWADRATOWY 7CM X 8CM OBUDOWAĆ STYROPIANEM, ODPROWADZENIE WODY PODŁĄCZYĆ DO ODPOROWADZENIA WODY RURY SPUSTOWEJ BUDYNKU (ZNAJDUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI 50CM OD PROJEKTOWANEJ RURY SPUSTOWEJ)

ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA SZTORC 12CM + STYROPIAN PO 5CM

RZUT ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM:
PŁYTA ŻELBETOWA GR. 10CM ZE SPADKIEM W KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ, ZBROJENIE ZAKOTWIĆ W MURACH BUDYNKU I NOWOPOWSTAŁYCH ŚCIANACH. SIATKA ZBROJENIOWA Ø 12MM CO 20CM (NA RZUCIE ZIELONA KRATOWNICA POGLĄDOWO), JEDNA WARSTWA, DOOKOŁA PŁYTY WYKONAĆ "OPASKĘ" ZE STYROPIANU WYSOKOŚĆ 25CM. W WIDOKU ELEWACJI FRONTOWEJ ZAZNACZONO LINIĄ PRZERYWANĄ SPADEK ZADASZENIA ORAZ GRUBOŚCI ŚCIAN I STYROPIANU. OD SPODU PŁYTY ŻELBOEOTWEJ STYROPIAN 5CM. OD SPODU STROPU 2 SZT. PROFILE PODTYNKOWE NA TAŚMY LED (CHOWAMY W STYROPIANI). OD GÓRY BLACHA, ŁATY I KONRTŁATY

Inwestor:	Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7	
Przedmiot opracowania:	PROJEKT ELEWACJI Urzędu Gminy w Goździe 26-634 Gózd, ul. Radomska 7	Data oprac. 06.2020r.
Element opracowania:	ELEWACJA POŁUDNIOWA	Skala: 1:80
Projektant:	NOVA PROJECT mgr Paulina Skorża Rajec Szlachecki 65d, 26-613 Jedlnia Letnisko NIP: 796-250-07-03, REG: 146692482	Nr rys. 1