

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 385	m ² m ²	385,000	
				RAZEM	385,000
2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 385	m ² m ²	385,000	
				RAZEM	385,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm-krotność 0,8 308	m ² m ²	308,000	
				RAZEM	308,000
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 460	m ² m ²	460,000	
				RAZEM	460,000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 95	m m	95,000	
				RAZEM	95,000
6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - krotność 10 3850	m ² m ²	3850,000	
				RAZEM	3850,000
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 385	m ² m ²	385,000	
				RAZEM	385,000
8	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -krotność 4 1540	m ² m ²	1540,000	
				RAZEM	1540,000

Andrzej Szymonik
nr upr. 304414386/27/99