

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja docieplenie budynku, roboty zewnętrzne					
1	KNR-W 4-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 75 mm - odcinki pionowe (DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ rur spustowych pvc)	m		
d.1	0536-01	57.2	m	57.200	
	analogia				
				RAZEM	57.200
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	751.75	m ²	751.750	
				RAZEM	751.750
5	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	239.45	m ²	239.450	
				RAZEM	239.450
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej akrylowej z got. suchej mieszanki- ściany uzupełnianej	m ²		
d.1	2610-02	723.50	m ²	723.500	
				RAZEM	723.500
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej akrylowej z got. suchej mieszanki- ściany uzupełnianej (słupy daszki, kominy, taras)	m ²		
d.1	2610-02	81	m ²	81.000	
	analogia				
				RAZEM	81.000
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej tynki żywicznej (mozaikowej) o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm. gr 2,0 mm cokół, murki oporowe, schody.	m ²		
d.1	2610-02	28.25	m ²	28.250	
	analogia				
				RAZEM	28.250
9	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m ²		
d.1	2624-06	119.72	m ²	119.720	
				RAZEM	119.720
10	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - ochrona narożników	m		
d.1	2623-08	461.14	m	461.140	
				RAZEM	461.140
11	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1	2629-02	141.3	m	141.300	
				RAZEM	141.300