

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wskaźnik zagęszczenia-0,95 968 | m ² | | |
| | | | m ² | 968,000 | |
| | | | | RAZEM | 968,000 |
| 2 | kalkulacja własna | Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 18 mm z wypełnieniem z piasku kwarcowego 968 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 968,000 | |
| | | | | RAZEM | 968,000 |
| 3 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0,15 m ³ 1,08 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,080 | |
| | | | | RAZEM | 1,080 |
| 4 | KNR 2-23 0308-03 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0,6 m ³ 1,73 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,730 | |
| | | | | RAZEM | 1,730 |
| 5 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż - komplet do siatkówki: -słupki do siatkówki stalowe z naciągami 6rubcowym 2 szt. -tuleje do słupków -siatka do siatkówki z antenkami 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż - komplet do koszykówki: -stojaki do koszykówki na boisko o wysięgu 120 cm, ocynkowane -tablice do koszykówki laminowane z żywic epoksydowych 105x180 cm -obwód z siatką metalową 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż - zestaw do piłki ręcznej: -bramki 2x3 m mocowane w 4-ch punktach do podłoża -siatka teflonowa 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 2-09 0101-01 | Dostawa i montaż - piłkochwyty zewnętrzne h=6 m, l=24m, słupy stalowe w rozstawie co 3m, wzmocnione od dołu słupkami wys.3m. Przekrój słupów i mocowań wg. rozwiązań systemowych, siatka polietylenowa 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |