

# **Przedmiar robót**

Remont placu dojazdowego i postojowego  
przy  
Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty drogowe</b>					
1	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	937.2	m <sup>2</sup>	937.200	
				RAZEM	937.200
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0606-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-31	Udrożnienie studzienki dla kraty ulicznej	m		
d.1	1404-01- analogia	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-21	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy kostki oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych - schody do szkoły	m		
d.1	0604-03 - analogia	28.3	m	28.300	
				RAZEM	28.300
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik od boiska do szkoły	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	43.2	m <sup>2</sup>	43.200	
				RAZEM	43.200
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem.	m		
d.1	0407-05	64.7	m	64.700	
				RAZEM	64.700
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04- analogia	2.26	m <sup>3</sup>	2.260	
				RAZEM	2.260
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnie- niem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-02	52.5	m <sup>2</sup>	52.500	
				RAZEM	52.500
11	KNR 2-31	Podesty schodowe z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02- analogia	13.45	m <sup>2</sup>	13.450	
				RAZEM	13.450
12	kaikulacja	Palisada na podsypce cem.piaskowej -schody do szkoły - 12x18x80	m		
d.1	własna	22.4	m	22.400	
				RAZEM	22.400
13	KNR 2-31	Palisada -schody 12x18x40	m		
d.1	0403-06	4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1	0407-02	-chodnik z boiska 43.2	m	43.200	
				RAZEM	43.200
<b>2 Likwidacja studni zsypanych</b>					
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-04	0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	0724-01	3.1	m <sup>2</sup>	3.100	
				RAZEM	3.100
17	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0603-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.4	m <sup>2</sup>	3.400	
				RAZEM	3.400
18	KNR 4-04	Rozebranie murów -zsyków	m <sup>3</sup>		
	d.2.0102-02		m <sup>3</sup>	0.740	
		0.74		RAZEM	0.740