

sala gimna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Posadzki sali gimnastycznej					
1	kalkulacja d.1 własna	Podłoga sportowa składająca się z : płyta OSB i wykładziny sportowej z wyrównaniem starej podłogi (na istniejącej "ślepej" podłodze) z rozbiórką starego parkietu 30*18	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
2	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TITAN : gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - korytarz przy sali i szatnie 109.4+37.8+31.93	m ²	179.130	
				RAZEM	179.130
3	KNR 2 d.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TITAN : dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 179.13	m ²	179.130	
				RAZEM	179.130
4	KNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 179.13	m ²	179.130	
				RAZEM	179.130
2 Sprzęt sportowy					
5	KNR 2-23 d.2 0310-04-ana- logia	Montaż i dostawa tablic do koszykówki epoksydowa profesjonalna wym.105x180 z obrębem na ramie metalowej mocowanie do ściany na wysięgu i obręczami- boisko centralne 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23 d.2 0310-04-ana- logia	Montaż i dostawa drabinek gimnastycznych wym. ok.300 x 90 cm 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-23 d.2 0310-04-ana- logia	Montaż i dostawa tablic do koszykówki epoksydowych o wym 90x120 cm w ramie metalowej z mechanizmem regulacji wysokości i obręczami- boiska treningowe 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-23 d.2 0310-04-ana- logia	Montaż i dostawa aluminiowych owalnych słupków z osłonami (gąbka o gr.5 cm) do siatkówki z płynną regulacją wysokości oraz 6 szt. tulej montażowych z deskami 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Malowanie sali gimnastycznej					
9	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (30+18)*2*2	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
10	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (30+18)*2*5	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
4 Drzwi , zabudowa przewodów oraz roboty towarzyszące					
11	KNR-W 2- d.4 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe częściowo szkiełone szer.120 cm (jedno ze skrzydeł szer.90 cm) -EI30- 2 szt + demontaż "starych" drzwi 5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2- d.4 02 20205-01	Demontaż i ponowny montaż drabinek 14 szt . o wym. 90x300 37.8	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
13	KNR-W 2- d.4 02 20205- 03-analogia	Drabinki gimnastyczne- lakierowanie 37.8	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
14	KNR-W 2- d.4 02 1036-03	Zabudowa z płyt meblowych gr 18 mm na istniejącym ruszcie 22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
15	KNR 4-01 d.4 1215-06-ana- logia	Mycie sufitu panelowego sali 540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
d.4	1612-02	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-	m ²		
d.4	2009-02	nach na podłożu z tynku	m ²	672.000	
		672		RAZEM	672.000

Zdemontowany parkiet należy zpakować i przekazać za potwierdzeniem Dyrektorowi szkoły.