

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Dach			
d.1	1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	164.8	m	164.800	164.800
			RAZEM	
d.1	2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	152.6	m	152.600	152.600
			RAZEM	152.600
d.1	3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	112.12	m ²	112.120	112.120
			RAZEM	112.120
d.1	4 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
	11	t	11.000	11.000
			RAZEM	11.000
d.1	5 Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	6 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
	50	m ²	50.000	50.000
			RAZEM	50.000
d.1	7 Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
	2	m ³ drew.	2.000	2.000
			RAZEM	2.000
d.1	8 Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
	1.5	m ³ drew.	1.500	1.500
			RAZEM	1.500
d.1	9 Słupy o dł. do 2m - przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
	0.7	m ³ drew.	0.700	0.700
			RAZEM	0.700
d.1	10 Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
	1.8	m ³	1.800	1.800
			RAZEM	1.800
d.1	11 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	12 (z VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybitcie deski czołowej	m		
	106	m	106.000	106.000
			RAZEM	106.000
d.1	13 (z VI) Olacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -łaty	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	14 (z VI) Olacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -izolacja dachu (20 cm)	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	16 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	17 (z IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową (powlekaną na kolor brązowy gr. 0,75 mm o pow. arkuszy do 4.00 m ² na łatach lub deskowaniu	m ²		
	590.44	m ²	590.440	590.440
			RAZEM	590.440
d.1	18 (z VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
	72	m	72.000	72.000
			RAZEM	72.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.1				
	48.16	m ²	48.160	
			RAZEM	48.160
20	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z	m		
d.1	blachy powlekanej - rynny dachowe półokrągłe			
	164.8	m	164.800	
			RAZEM	164.800
21	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z	m ²		
d.1	blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (leje spustowe)			
	5.5	m ²	5.500	
			RAZEM	5.500
22	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z	m ²		
d.1	blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (narożniki)			
	5	m ²	5.000	
			RAZEM	5.000
23	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z	m		
d.1	blachy powlekanej - rury spustowe okrągłe			
	142.60	m	142.600	
			RAZEM	142.600
24	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z	m ²		
d.1	blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (kolana)			
	5.5	m ²	5.500	
			RAZEM	5.500
25	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych	m		
d.1	- okapów			
	103.6	m	103.600	
			RAZEM	103.600
2 Elewacja docięplenie budynku				
26	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10	m ²		
d.2	cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej akrylowej z got. suchej mieszanki- ściany uzupełnianej			
	1276.18	m ²	1276.180	
			RAZEM	1276.180
27	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm me-	m ²		
d.2	todą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej tynki żywicznej (mozaikowej) o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm. gr 2,0 mm cokół,murki oporowe, schody.			
	149.84	m ²	149.840	
			RAZEM	149.840
28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30	m ²		
d.2	cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej			
	71.82	m ²	71.820	
			RAZEM	71.820
29	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii	m		
d.2	DRYVIT OUTSULATION - ochrona narożników			
	516.10	m	516.100	
			RAZEM	516.100
30	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż	m		
d.2	listw startowych do podłoża z cegły			
	187.3	m	187.300	
			RAZEM	187.300
31	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-	m ²		
d.2	nad 25 cm - parapety			
	49.24	m ²	49.240	
			RAZEM	49.240
3 Opaska wokół budynków, naprawa schodów zewnętrznych				
32	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.3	grubości do 15 cm			
	10.31	m ³	10.310	
			RAZEM	10.310
33	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
d.3				
	10.31	m ³	10.310	
			RAZEM	10.310
34	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.3	konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km			
	10.31	m ³	10.310	
			RAZEM	10.310
35	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.3	konstrukcji - za każdy nast. 1 km			
	Krotność = 11			
	10.31	m ³	10.310	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 10 310
36	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z d.3 wyp spoin zaprawą cem. 114.6	m m	114.600 RAZEM	114.600
37	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- d.3 mentowo-piaskowej 68.76	m ² m ²	68.760 RAZEM	68.760
38	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. d.3 30.75	m ² m ²	30.750 RAZEM	30.750
39	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metoda d.3 kombinowaną 30.75	m ² m ²	30.750 RAZEM	30.750
4 Stolarka				
40	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m d.4 1591.91	m ² m ²	1591.910 RAZEM	1591.910
41	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 oraz krat d.4 okiennych i podokienników wewnętrznych 228.65	m ² m ²	228.650 RAZEM	228.650
42	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych d.4 konstrukcji okiennych i drzwiowych na odległość do 1 km 29.08	m ³ m ³	29.080 RAZEM	29.080
43	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych d.4 konstrukcji okien i drzwi- za każdy nast. 1 km Krotność = 11 29.08	m ³ m ³	29.080 RAZEM	29.080
44	Ostony okien folia polietylenowa d.4 220	m ² m ²	220.000 RAZEM	220.000
45	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów ka- d.4 miennych na spoiwie poliestrowym + demontaż 109.9	m m	109.900 RAZEM	109.900
46	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z d.4 obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 190.45	m ² m ²	190.450 RAZEM	190.450
47	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie d.4 3.44	m ² m ²	3.440 RAZEM	3.440
5 Roboty wykończeniowe				
48	Tynki (gładzie) jednowarstw wewn.gr.3 mm z gipsu d.5 szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (uzupełnienie i na- prawa po wymianie okien i parapetów) 185.7	m ² m ²	185.700 RAZEM	185.700
49	Tynki zewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (komin) d.5 28	m ² m ²	28.000 RAZEM	28.000
50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - d.5 podłożu gipsowych z gruntowaniem 185.7	m ² m ²	185.700 RAZEM	185.700
51	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych d.5 23	m ² m ²	23.000 RAZEM	23.000
6 Instalacja elektryczna - odgromowa				
52	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi na- d.6 przejazącymi na ścianie z cegły 16	szt. szt.	16.000 RAZEM	16.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
	d.6 16	szt.	16 000	
			RAZEM	16 000
54	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
	d.6 8	szt.	8 000	
			RAZEM	8 000
55	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
	d.6 8	szt.	8 000	
			RAZEM	8 000
56	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu i kominie	szt.		
	d.6 8	szt.	8 000	
			RAZEM	8 000
57	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
	d.6 229	m	229 000	
			RAZEM	229 000
58	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu i kominie	m		
	d.6 16	m	16 000	
			RAZEM	16 000
59	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
	d.6 128	m	128 000	
			RAZEM	128 000
60	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm ²	m		
	d.6 32	m	32 000	
			RAZEM	32 000
61	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ²	szt.		
	d.6 12	szt.	12 000	
			RAZEM	12 000
62	Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
	d.6 18	szt.	18 000	
			RAZEM	18 000
63	Montaż złączy naprężających na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
	d.6 12	szt.	12 000	
			RAZEM	12 000
64	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
	d.6 12	szt.	12 000	
			RAZEM	12 000
65	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - szt 2	m		
	d.6 16	m	16 000	
			RAZEM	16 000
66	Ręczne kopanie rowów dla uziomu otokowego z bednarki o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
	d.6 135	m	135 000	
			RAZEM	135 000
67	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
	d.6 135	m	135 000	
			RAZEM	135 000
68	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
	d.6 135	m	135 000	
			RAZEM	135 000
69	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
	d.6 1	pomiar.	1 000	
			RAZEM	1 000
70	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
	d.6 11	pomiar.	11 000	
			RAZEM	11 000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.6	waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w			
	podłożu z cegły	m	128 000	
	128		RAZEM	128 000
72	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.6		m	128 000	
	128		RAZEM	128 000
73	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych.	m		
d.6	Krotność = 0.5	m	373 000	
	373		RAZEM	373 000
74	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2 (drzwiczki	szt.		
d.6	rewizyjne instalacji odgromowej)	szt.	14 000	
	14		RAZEM	14 000