



UWAGA!
 1. Roboty budowlano-Instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją odwołuje się z całością dokumentacji branżowej.
 -warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 -Instalacje - wytyczne świadczące dopuszczenia, akcesj i instalacji Techniki Budowlanej
 -warunki techniczne produkcji i dostawców materiałów budowlano-Instalacyjnych
 3. Różne wysokościowe w projekcie odwołać stanu wykonanego.
 4. Wszystkie wymiary i wartości różniących należy sprawdzić na budowie. W przypadku zasadniczych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.

UWAGA:
 1. PROJEKTOWANY WIENIEC ŚCIĄKI KOLANKOWEJ POWIĄZAĆ Z ISTNIEJĄCYM WIENIEM PRZEZ TRZPIENIE ŻELBETOWE O ROZSTAWIE JAK NA RYSUNKU.
 2. DO PROJEKTOWANYCH BELEK HEB DOPRAWAĆ PRĘTY 2#12 DOŁĘBI I GÓRA DŁUGOŚCI 1m ABY ZAKOTWIC JE W WIENIECU.
 3. BELEKI HEB ZABESZCZYZĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE FARBAAMI OLEJNYMI.

BETON B20
 # STAL AIII-34SS
 Ø STAL A0-S10S
 Otulina:
 - betkiwłókna 30mm

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "M.A.P.O.L." Zeromskiego 51A tel. (0 48) 385-08-57</p>		imię i nazwisko nr. umr. bud. data podpisu	
projektant: mgr inż. Piotr Bogusiewicz		uwaga: 03.2014	
sprawdzili: mgr inż. Ryszard Mieszalski		data: 03.2014	
opracował: mgr inż. Mateusz Purchal		data: 03.2014	
FAZA: projekt architektoniczno-budowlany.		nr. graniczk.: 3/K	
Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzku		nr. graniczk.: 1-50	
Lokalizacja: Kłodzko ul. nr 284/2, gm. Gózd.		nr. graniczk.: 3/K	
Opis: Rozbudowa budynku remizy strażackiej z infrastrukturą techniczną		nr. graniczk.: 1-50	